

Obiectivul: 0250 45000000 SPITAL INFECTIOASE BRASOV

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta necesar PARTER PRIMIRE PACIENTI - LUCRARI

Categoria de lucrari: 0011
Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCJ35A#	MP.	649.510			
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE , LA PERETI SAU TAVANE					
		0.000			
002 RPCK41C#	MP.	101.000			
DEFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU SAU FARA SUPTOR TEXTIL,MOCHETA					
		0.000			
003 CD23A	[4] MP.	155.000			
TAVANE DIN GIPSCATRON PE SCHELET DE SUSTINERE METALIC 1 PLACA RB					
		0.001			
004 RPCN10A#	[2] M	21.600			
REPARARE GLAFURI					
		0.002			
005 \$11118	BUC.	11.000			
RANFORSARE PROFIL USA					
		0.013			
- D E S C R I E R E :					
>>> componenta 001					
005 TE06C1	MP.	19.800			
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE 100X100MM					
		0.005			

=====
>>> componenta 002
005 CC01A1 KG 7.370
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE
0.000

>>> componenta 003
005 2000030 KG 7.370
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
6MM
0.001

>>> componenta 004
005 ATD41XA BUC. 253.000
Gaurire beton cu masina de gauritr cu
diametru sub 50 mm
0.000

>>> componenta 005
005 RPCH48A1 [2] BUC. 88.000
FIXARE ANCORE CHIMICE D 10 MM
0.000

>>> componenta 006
005 2000509 KG 26.840
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
=10MM
0.001

>>> componenta 007
005 RPCU06A# M 121.000
EXECUTARE MANUALA SANTURI,ADANCIME < 5
CM,IN PERETI ZIDARIE CARAMIDA 5X50 CMP
0.000

>>> componenta 008
005 RPCU06A-1# M 121.000
EXECUTARE MECANIZATA SANTURI,ADANCIME <
5 CM,IN PERETI ZIDARIE CARAMIDA 5X50 CMP
0.000

006 IC31A1# M 60.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA
LA 15,0 MM INCLUSIV
0.000

006 3334358 M 60.600
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE

0.000

007 IC31B1# M 40.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18,0
MM

0.000

007 3334429 M 40.400
@TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE

0.000

008 IC31C1# M 9.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0
MM

0.000

008 3334491 M 9.090
@TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE

0.001

009 IC34A1# BUC. 81.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
PANA LA 15 MM INCLUSIV

0.000

009 3334303 BUC. 65.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-
INTERIOR CU D= 15MM

0.000

009 7300512 BUC. 16.000
@COT CUPRU 45 GR F15 DN 15 WOESTE

0.000

=====

010	IC34H1#	BUC.	15.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
PANA LA 15 MM INCLUSIV

0.000

010	3334321	BUC.	15.000
-----	---------	------	--------

TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 15MM

0.000

011	IC34B1#	BUC.	60.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
18 MM

0.000

011	3334304	BUC.	60.000
-----	---------	------	--------

COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-
INTERIOR CU D= 18MM

0.000

012	IC34I1#	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
18 MM

0.000

012	3330778	BUC.	16.000
-----	---------	------	--------

@TEU REDUS CUPRU DN 18X15X18 WOESTE

0.000

013	IC34C1#	BUC.	28.000
-----	---------	------	--------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
22 MM

0.000

013	3334305	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-
INTERIOR CU D= 22MM

0.000

=====

013 7300522	BUC.	12.000
-------------	------	--------

@COT CUPRU 45 GR F22 DN 22 WOESTE

0.000

013 3330897	BUC.	6.000
-------------	------	-------

@REDUCTIE CUPRU DN 22X15 WOESTE

0.000

014 IC34J1#	BUC.	10.000
-------------	------	--------

PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
22 MM

0.000

014 3330759	BUC.	10.000
-------------	------	--------

@TEU EGAL CUPRU DN 22 COD 46130008

0.000

015 ID06A1	BUC.	24.000
------------	------	--------

ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

0.000

015 4202732	BUC.	11.000
-------------	------	--------

@ROB DREPT RAC RAD DN 1/2" PT TEAVA CU
COD 40040413

0.000

015 4202734	BUC.	11.000
-------------	------	--------

@ROB DREPT RAD DN1/2"REGLAJ RETUR PT TV
CU COD 40140414

0.000

015 4500017	BUC.	2.000
-------------	------	-------

@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

0.000

016 SA14B#	M	60.000
------------	---	--------

TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D=
20 MM

0.000

016 6717087 M 61.200
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
20 MM

0.000

016 3270849 BUC. 28.000
COT PPR 90/45 GR. DN =20 MM

0.000

016 3271321 BUC. 10.000
COT ADAPTOR CU TALPA PPR 20X1/2'' FI

0.001

016 AUT3000 ORA 1.236
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

0.000

017 SD02A1 BUC. 8.000
ROBINET SUBLAVOAR

0.000

017 3270919 BUC. 8.000
ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2"

0.000

018 SD01A1 BUC. 2.000
ROBINET WC 1/2" X 3/8"

0.000

018 4201780 BUC. 2.000
@ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X3/8" COD
41R2720

0.001

019 SB08B# M 6.000
TEAVA PE, PP, PP-R PT CANAL, IMBIN CU GARN
CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN
=40 MM

0.000

019 6720162 BUC. 6.000
TUB MUFA CANAL, POLIPROP IGNIF, DIAM 40 MM
SI L = 1000 MM

0.000

020 SB06A# BUC. 16.000
PIESE LEG (COT, PIESA CURAT, MUFA DUBL, COMP
DILAT, RED) DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE,
DN= 40 MM

0.000

020 6712239 BUC. 10.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167

0.000

020 6712370 BUC. 6.000
COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 40
NII 2167

0.000

021 SB44D2 BUC. 2.000
SIFON DE PARDOSEALA 1 INTRARE D= 50MM,
SI 2 IESIRI Dn 40 MM

0.017

022 IB06B1# BUC. 11.000
MONTAT DEMONTAT RADIATOARE

0.000

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.465					

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M. (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.465					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0250 45000000 SPITAL INFECTIOASE BRASOV

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SIB018 1 PEDIATRIE ETAJ-LUCRARI

Categoria de lucrari: 0011
Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCJ35A# MP. 809.910
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
TAVANE

0.000

002 RPCK41C# MP. 170.340
DESFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU
SAU FARA SUPORT TEXTIL,MOCHETA

0.000

003 CD23A [4] MP. 221.000
TAVANE DIN GIPSCATRON PE SCHELET DE
SUSTINERE METALIC 1 PLACA RB

0.001

004 RPCN10A# [2] M 29.440
REPARARE GLAFURI

0.002

005 \$11118 BUC. 12.000
RANFORSARE PROFIL USA

0.013

- D E S C R I E R E :
>>> componenta 001
005 TE06C1 MP. 21.600
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

0.005

=====
 >>> componenta 002
 005 CC01A1 KG 8.040
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
 IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
 MASE PLASTICE
 0.000

>>> componenta 003
 005 2000030 KG 8.040
 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=
 6MM
 0.001

>>> componenta 004
 005 ATD41XA BUC. 276.000
 Gaurire beton cu masina de gauritr cu
 diametru sub 50 mm
 0.000

>>> componenta 005
 005 RPCH48A1 [2] BUC. 96.000
 FIXARE ANCORE CHIMICE D 10 MM
 0.000

>>> componenta 006
 005 2000509 KG 29.280
 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D
 =10MM
 0.001

>>> componenta 007
 005 RPCU06A# M 132.000
 EXECUTARE MANUALA SANTURI, ADANCIME < 5
 CM, IN PERETI ZIDARIE CARAMIDA 5X50 CMP
 0.000

>>> componenta 008
 005 RPCU06A-1# M 132.000
 EXECUTARE MECANIZATA SANTURI, ADANCIME <
 5 CM, IN PERETI ZIDARIE CARAMIDA 5X50 CMP
 0.000

006 IC31A1# M 42.000
 TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
 LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
 INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
 CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA
 LA 15,0 MM INCLUSIV
 0.000

006 3334358 M 42.420
@TEAVA CUPRU BARE DN 15 WOESTE

0.000

007 IC31B1# M 37.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 18,0
MM

0.000

007 3334429 M 37.370
@TEAVA CUPRU BARE DN 18 WOESTE

0.000

008 IC31C1# M 21.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA
LEGATURA CORPURILOR SI APARATELOR DE
INCALZIRE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE
CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22,0
MM

0.000

008 3334491 M 21.210
@TEAVA CUPRU BARE DN 22 WOESTE

0.001

009 IC34A1# BUC. 96.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE
PANA LA 15 MM INCLUSIV

0.000

009 3334303 BUC. 90.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-
INTERIOR CU D= 15MM

009 3331106 BUC. 6.000
@MUFA CUPRU F15 DN 15 WOESTE

0.000

=====

010	IC34H1#	BUC.	4.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3			
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			
PANA LA 15 MM INCLUSIV			
			0.000
010	3334321	BUC.	4.000
TEU DIN CUPRU EGAL CU D= 15MM			
			0.000
011	IC34B1#	BUC.	62.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2			
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			
18 MM			
			0.000
011	3334304	BUC.	54.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR-			
INTERIOR CU D= 18MM			
			0.000
011	3330887	BUC.	8.000
@REDUCTIE CUPRU DN 18X15 WOESTE			
			0.000
012	IC34I1#	BUC.	9.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3			
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			
18 MM			
			0.000
012	3330778	BUC.	9.000
@TEU REDUS CUPRU DN 18X15X18 WOESTE			
			0.000
013	IC34C1#	BUC.	26.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2			
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU			
TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE			
22 MM			
			0.000

013 3334305	BUC.	14.000
COT DIN CUPRU LA 90 GRADE, INTERIOR- INTERIOR CU D= 22MM		
		0.000
013 7300522	BUC.	2.000
@COT CUPRU 45 GR F22 DN 22 WOESTE		
		0.000
013 3330902	BUC.	4.000
@REDUCTIE CUPRU DN 22X18 WOESTE		
		0.000
013 3330897	BUC.	6.000
@REDUCTIE CUPRU DN 22X15 WOESTE		
		0.000
014 IC34J1#	BUC.	6.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 22 MM		
		0.000
014 3330759	BUC.	4.000
@TEU EGAL CUPRU DN 22 COD 46130008		
		0.000
014 3330790	BUC.	2.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 COD 46130091		
		0.000
015 ID06A1	BUC.	32.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''		
		0.000
015 4202732	BUC.	16.000
@ROB DREPT RAC RAD DN 1/2" PT TEAVA CU COD 40040413		
		0.000

015 4202734 BUC. 16.000
@ROB DREPT RAD DN1/2"REGLAJ RETUR PT TV
CU COD 40140414

0.000

016 SA14B# M 60.000
TEAVA MAT PL (PP, PE, PP-R) IMBINATA PRIN
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D=
20 MM

0.000

016 6717087 M 61.200
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
20 MM

0.000

016 3270849 BUC. 20.000
COT PPR 90/45 GR. DN =20 MM

0.000

016 3271321 BUC. 10.000
COT ADAPTOR CU TALPA PPR 20X1/2'' FI

0.001

016 AUT3000 ORA 1.236
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

0.000

017 SD02A1 BUC. 12.000
ROBINET SUBLAVOAR

0.000

017 3270919 BUC. 12.000
ROBINET SUBLAVOAR 1/2"X1/2"

0.000

018 SD01A1 BUC. 3.000
ROBINET WC 1/2" X 3/8"

0.000

018 4201780 BUC. 3.000
@ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X3/8" COD
41R2720

0.001

019 SB08B# M 5.000
TEAVA PE,PP,PP-R PT CANAL,IMBIN CU GARN
CAUCIUC,MONT APAR SAU INGROP SUB PARD,DN
=40 MM

0.000

019 6720162 BUC. 4.000
TUB MUFA CANAL,POLIPROP IGNIF,DIAM 40 MM
SI L = 1000 MM

0.000

019 6720160 BUC. 2.000
TUB MUFA CANAL,POLIPROP IGNIF,DIAM 40 MM
SI L = 500 MM

0.000

020 SB06A# BUC. 15.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP
DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE,
DN= 40 MM

0.000

020 6712239 BUC. 10.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167

0.000

020 6712370 BUC. 5.000
COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 40
NII 2167

0.000

021 SB44D2 BUC. 1.000
SIFON DE PARDOSEALA 1 INTRARE D= 50MM,
SI 2 IESIRI Dn 40 MM

0.017

022 IB06B1# BUC. 16.000
MONTAT DEMONTAT RADIATOARE

0.000

=====

023 CD15BD	MP.	15.750
------------	-----	--------

DESFACERE PERETI GIPSCARTON

0.000

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.531					

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-C.A.M. (CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.531					

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

